

農業集落排水設備新設（増設、改造、修理）竣工図


設置場所	有田川町大字	番地	施工業者	
申請者氏名			責任技術者	

付近見取図	凡						例					
	名称	記号	備考	名称	記号	備考	名称	記号	備考	名称	記号	備考
	大便器		トラップ付	ドロップます (汚水)		丸ます 角ます	公共雨水ます			側溝 (道路)		
	小便器		トラップ付	分離ます			トラップます		丸ます 角ます	雨どい		
	浴場			雨水ます		丸ます 角ます	境界線		黒又は青	建物外壁		同上
	流し類			ドロップます (雨水)		丸ます 角ます	建物間仕切り		同上	新設管(合流管又は 污水管)		赤色
	洗濯機		床排水、浴場 に排水してある ものは除く	陶管	TP		雨水管		緑色	撤去管		黒色
	手洗器、洗面器			陶製卵形管	ETP		既設又は在来管		赤…合流管又は 汚水管 緑…雨水管	鋼管	GP	
	床排水口			鉄筋 コンクリート管	CP		鋼管			铸铁管	CIP	
	トラップ			硬質塩化 ビニル管	VP	一般管	耐火2層管		FDP	強化プラスチック 複合管	FRPM	
	掃除口			硬質塩化 ビニル卵形管	VU	薄肉管						
	露出掃除口			鉛管	EVP							
	阻集器			浄化槽	LP							
	排水管			底部有孔ます		丸ます 角ます						
	通気管			公共汚水ます								
	立管											
	排水溝 (宅地内)											
	汚水ます		丸ます 角ます									

備考
 1 付近見取図には、方位、道路及び目標となる物を表示すること。
 2 平面図には、次の事項を記載すること。
 ア 道路、敷地の境界及び排水処理施設の位置
 イ 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排水する排水設備の位置
 ウ 排水管及び排水渠の位置、内径、延長及び勾配
 エ ます及びマンホールの位置
 オ ポンプ施設及び付帯設備等の位置

農業集落排水設備新設（増設、改造、修理）竣工図

平面図（縮尺：1／ ）



農業集落排水設備新設（増設、改造、修理）竣工図

縦断面図（縮尺：1／
）

※

土被り：管路の天端から地表面までの距離

管底高：水準基準面から管路の内面下端までの高さ

地盤高：水準基準面から地表面までの高さ

追加距離：起点ますからそのますまでの区間距離の和

管種・管径	
勾配	
土被り	
管底高	
地盤高	
追加距離	
区間距離	